

“დამტკიცება“

შეთანხმებულია

შპს „კავკასიის ბიზნესის სკოლის“
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

შსს სსდ – საგანგებო სიტუაციების
მართვის სამსახურთან

ია ქირია _____
„ 25 “ ნოემბერი 2025 წ.



შპს „კავკასიის ბიზნესის სკოლის“ საგანგებო მართვის გეგმა

შემუშავებულია შპს „კავკასიის ბიზნესის სკოლის“ საგანგებო შტაბის წევრების მიერ და დამტკიცებულია: შპს „კავკასიის ბიზნესის სკოლის“ დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ია ქირიას მიერ, 2025 წლის 4 ნოემბრის №3-3/159 ბრძანებით (იხ. დანართი 1), საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის №508 დადგენილებით დამტკიცებული „სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის შესაბამისად“.

ქ. ბათუმი
2025 წელი

საგანგებო მართვის გეგმა

I თავი

1. შესავალი

შპს „კავკასიის ბიზნესის სკოლის“ საგანგებო მართვის გეგმა (შემდგომში - „გეგმა“) შემუშავებულია საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის №508 დადგენილების საფუძველზე დამტკიცებული „სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის“ მე-5 მუხლის შესაბამისად, რის გამოც ის წარმოადგენს სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში შპს „კავკასიის ბიზნესის სკოლის“ საქმიანობის საფუძველს. გეგმა უზრუნველყოფს შესაძლო საგანგებო სიტუაციაზე მზადყოფნის, პრევენციის, რეაგირებისა და აღდგენითი ღონისძიებების ჩატარებას.

გეგმა განსაზღვრავს შესაძლო საგანგებო სიტუაციების შედეგების თავიდან აცილების ან შემცირების ღონისძიებების მოცულობას, ვადებს, ორგანიზებისა და განხორციელების წესს. ასევე, თანამშრომლების, მოსწავლეების, მატერიალური ფასეულობათა დამაზიანებელი ფაქტორებისაგან დაცვის მიზნით გადაუდებელი ღონისძიებების შესრულებას.

1.1 სახელმძღვანელო საკანონმდებლო აქტების ჩამონათვალი

სკოლა მოქმედებს დანართი N 2-ში წარმოდგენილი, ნორმატიული აქტების შესაბამისად. ამავე დროს, იგი უფლებას იტოვებს, არსებული კანონმდებლობის ფარგლებში, გეგმის ეფექტურად განხორციელების მიზნით დადოს ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებები სხვა სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.

1.2 გეგმის მიზანი

გეგმის მიზანია:

- ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებისაგან შპს „კავკასიის ბიზნესის სკოლის“ თანამშრომელთა და მოსწავლეთა დაცვის საერთო ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ღონისძიებების წარმართვა;
- სკოლის კომპეტენციის ფარგლებში, საგანგებო სიტუაციების იმიტაციის, მათზე მზადყოფნის, ხოლო მათი განვითარების შემთხვევაში, რეაგირებისა და აღდგენის ღონისძიებების შემუშავება და ორგანიზება;
- საგანგებო სიტუაციების მართვის პროცესის ეფექტურად განხორციელების მიზნით, სკოლის შესაძლებლობისა და ვალდებულების ფარგლებში, სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის მხარდაჭერა;
- მომხდარ საგანგებო სიტუაციაზე ორგანიზაციის დროული, კოორდინირებული და ორგანიზებული რეაგირების უზრუნველყოფისათვის შესაბამისი იურიდიული საფუძვლის შექმნა;
- შესაძლო საგანგებო სიტუაციის პრევენციისა და ლიკვიდაციისათვის რესურსების განსაზღვრა.

1.3 სკოლის განთავსების ტერიტორიის, შენობის აღწერა და ზოგადი მონაცემები

1.3.1 საგანგებო მართვის გეგმის ამოქმედებაზე და მასზე ოპერატიულ წვდომაზე პასუხისმგებელია: შპს „კავკასიის ბიზნესის სკოლის“ დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. მის: ქ. ბათუმი, წმინდა სევერიანე აჭარელის 57, საიდენტიფიკაციო კოდი: 445386546, საკადასტრო კოდი №05.29.23.011 სკოლა ფლობს ტერიტორიას საერთო ფართობით 4140,00 კვმ.

1.3.2 თანამშრომლების და მომსახურე პერსონალის რაოდენობა:

- თანამშრომლები და მომსახურე - **55**
- მოსწავლე - **250**

1.3.3. შენობების ტიპი და მისი არქიტექტურულ-კონსტრუქციული აღწერა.

შპს „კავკასიის ბიზნესის სკოლის“ შენობა აშენებულია სასწავლო დაწესებულებისათვის. შენობა აკმაყოფილებს სასწავლო შენობების მიმართ (სკოლები, ინსტიტუტები, კოლეჯები), წაყენებულ მოთხოვნებს. კერძოდ, ეს ეხება არქიტექტურულ დაგეგმარებას, სამშენებლო მასალების მახასიათებლებს და კონსტრუქციულ გადაწყვეტებს, რომლებიც სეისმომდებების, სიმტკიცისა და მდგრადობის უზრუნველსაყოფადაა აუცილებელი. აშენებიდან დღემდე არ შეცვლილა იერსახე შენობას.

შენობის ტიპი: სკოლის ტერიტორიაზე განლაგებულია 3 ორსართულიანი და 1 ერთსართულიანი შენობა, სამი სასწავლო დანიშნულების და მეოთხე უზრუნველყოფის (სასადილო, სამზარეულო, საექთნო პუნქტი, დაცვისა და ადმინისტრაციული ოთახებით) ბლოკი, სამივე ორსართულიანი სასწავლო შენობას აქვს ერთი შიდა ეზოში გასასვლელი კარი და სახანძრო კიბე, შენობები უზრუნველყოფილია უწყვეტი დენითა და წყალმომარაგებით.

სკოლის კონტიგენტი: სკოლა მუშაობს ერთ ცვლაში, მოქმედებს გახანგრძლივებული სწავლების რეჟიმი და სასწავლო პროცესი გრძელდება 17:00 საათამდე.

მიმდებარე ტერიტორიის აღწერა:

შპს „კავკასიის ბიზნესის სკოლა“ მდებარეობს ქ. ბათუმში, წმინდა სევერიანე აჭარელის 57 ნომერში, სკოლას აქვს ეზო ფართობით 4140 კვ.მ., რომელიც შემოფარგლულია ორმეტრიანი რკინაბეტონის ღობით, სკოლის ტერიტორიაზე არის შემოსასვლელი ორი ჭიშკარი. ერთი სევერიანე აჭარელის ქუჩის მხრიდან, ხოლო მეორე რ. ერისთავის ქუჩიდან, აღნიშნული მეორე ჭიშკარი გამოიყენება სკოლის ტრანსპორტის მისაღებად, სამეურნეო მიზნებისათვის და გადაუდებელი (გაუთვალისწინებელი) შემთხვევისათვის. სკოლის ტერიტორიაზე მოწყობილია სტადიონი, რომელიც შემოსაზღვრულია მეტალის ღობით. ეზოში არის ძალიან ბევრი მწვანე ნარგავი. ძირითადად დეკორატიული მცენარეები, მოწყობილია სკვერი, ბავშვთა გასართობი და დასასვენებელი რეკრეაციული ზონა...

1.4 საგანგებო შტაბი და მისი ფუნქციონალური მოვალეობები

შპს „კავკასიის ბიზნესის სკოლაში“ ფუნქციონირებს საგანგებო შტაბი, რომელიც წარმოადგენს საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, მათზე მზადყოფნის, რეაგირებისა და აღდგენითი სამუშაოების მაკოორდინირებელ და გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოს. **საგანგებო შტაბის უფროსი** არის სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, ხოლო დირექტორის მადგილე საგანგებო სიტუაციებთან დაკავშირებული ამოცანების გადასაწყვეტად სპეციალურად უფლებამოსილი პირი, რომელიც გეგმის შესაბამისად კოორდინაციას უწევს რეაგირების ძალებსა და საშუალებებს, მუდმივად უკავშირდება შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ოპერატიულ მორიგეს და არსებული სიტუაციის შესახებ ამზადებს წერილობით მოხსენებებს.

საგანგებო შტაბი ახორციელებს:

- სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში შიდაუწყებრივი ნორმატიული აქტების შემუშავებას;

- რეაგირების ძალებისათვის მითითებების მიწოდებას და მათ კოორდინირებას;
- ზემდგომი უწყების მიერ განსაზღვრული დარგობრივი პოლიტიკის განხორციელებას, შესაბამისი რეკომენდაციის შემუშავებასა და ადრესატებამდე მიწოდებას;
- სამოქმედო ამოცანების დასახვას და გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშების მომზადებას;
- მხარდამჭერი ორგანიზაციების ტექნიკურ ექსპერტებთან თანამშრომლობას;
- მოკვლევისა და მონიტორინგის შედეგების მონაცემთა ბაზის წარმოებას;
- ფინანსური და მატერიალური რესურსების რეზერვების შექმნის ორგანიზებას.

საგანგებო შტაბის წევრების ფუნქციონალური მოვალეობები

დანართი № 3

N	საგანგებო შტაბის წევრის პოზიცია	ყოველდღიური საქმიანობის რეჟიმში თანამდებობა	საგანგებო შტაბის წევრის ფუნქციის აღწერის დანართი
1	საგანგებო შტაბის უფროსი	სკოლის დირექტორი	პუნქტი №1
2	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში	შესყიდვების მენეჯერი	პუნქტი №2
3	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე - კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ხაზით	საქმისმწარმოებელი	პუნქტი №3
4	საგანგებო შტაბის წევრი მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების დარგში	მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	პუნქტი №4
5	საგანგებო შტაბის წევრი სახანძრო-სამაშველო ჯგუფის უფროსი	დარაჯი	პუნქტი №5
6	საგანგებო შტაბის წევრი - საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ჯგუფის უფროსი	საზოგადოებრივ წესრიგზე (დისციპლინარული საკითხები) პასუხისმგებელი პირი	პუნქტი №6
7	საგანგებო შტაბის წევრი - სამედიცინო რეაგირების ჯგუფის უფროსი	სკოლის ექთანი	პუნქტი №7

1.5 არსებული ადრეული გაფრთხილების სისტემის აღწერა.

ადრეული გაფრთხილების სისტემას წარმოადგენს სკოლის მოსწავლეებისა და თანამშრომლების შეტყობინება სპეციალური ელექტრო და ტექნიკური განგაშის სიგნალის გამოყენებით. ასევე სკოლას აქვს ხმოვანი შეტყობინების ქსელი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია გაფრთხილების სიგნალის ჩართვა, ინფორმაციის მიწოდება აღმოჩენილი საფრთხის შესახებ და მითითებების გაცემა ევაკუაციის დროს. ამასთან, შტაბის წევრებს შორის კონტაქტი ხდება მობილური ტელეფონის საშუალებით.

1.6 სახანძრო-სამაშველო ტექნიკა-აღჭურვილობა და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები. (იხილეთ დანართი N 13)

II თავი

საფრთხეების და რისკების შეფასება და აღწერა.

საფრთხეებისა და რისკების შეფასება განხორციელდა საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული „2015-2018 წწ. საფრთხეების შეფასების ეროვნული დოკუმენტის“ და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 30 იანვრის ბრძანება №01-15/ნ „სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესის შესაბამისად“.

2.1 მოსალოდნელი საფრთხეების ზოგადი აღწერა:

ა) ქალაქ ბათუმის სეისმური, გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური, გეოპოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და კლიმატურ-ეკოლოგიური ზოგადი დახასიათების საფუძველზე არსებობს შემდეგი სახის საფრთხეები: **ხანძარი, მიწისძვრა.**

2.2 რისკის შეფასების დრო: 08.09.2025

2.3 რისკის შეფასების მეთოდოლოგია: სტატისტიკურ-ალბათური, რომელიც ეფუძნება ისტორიულ ანალიზის და ზოგადად რისკის ხარისხობრივ შეფასებას. რისკის შემცირების ჯგუფის მიერ 10-10 ქულიანი სისტემებით შეფასებული იქნა სკოლის განთავსების ტერიტორიაზე მომხდარი ბუნებრივი მოვლენები და შეფასებისას გათვალისწინებული იყო ამ მოვლენების მოხდენის ალბათობები და ზეგავლენა.

2.4 რისკის შეფასების შედეგები:

რისკის შეფასების ღონისძიების შედეგად არსებული საფრთხეებიდან გამოვლინდა შემდეგი რისკები:

N	საფრთხე	ალბათობა	ზეგავლენა	რისკის მახასიათებელი ქულა
1	ხანძარი	5	8	რისკი №1 - 40
2	მიწისძვრა	3	4	რისკი №2 - 12

რისკი №1 აღწერა: ხანძარი სკოლის ტერიტორიაზე შეიძლება წარმოიშვას სხვადასხვა მიზეზით, რომელიც შეიძლება იყოს როგორც ადამიანური ასევე ბუნებრივი ფაქტორისგან გამოწვეული. კერძოდ, ადამიანური ფაქტორით ხანძრის წარმოშობა შესაძლებელია პერსონალის დაუდევრობიდან დაწყებული, აქტიური სარემონტო სამუშაოების მიმდინარეობიდან დამთავრებული. ხოლო ბუნებრივი ფაქტორებიდან ხანძრის წარმოშობა შეიძლება გამოიწვიოს მიწისძვრამ, ძლიერმა ქარმა და სხვა. სკოლის ტერიტორიაზე ხანძრის წარმოშობის ძირითადი წყაროები შეიძლება იყოს სკოლის სამზარეულო, გადატვირთული როზეტები და სხვ.

რისკი №2 აღწერა: ქალაქი ბათუმი ნაკლებადაა აქტიური სეისმურობის მხრივ, ისტორიაში არ ფიქსირდება რაიმე დამანგრეველი ძალის მიწისძვრა, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს მისი წარმოქმნის შესაძლებლობას, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს შენობის ნგრევა, ხანძრების წარმოქმნა, კომუნალურ ენერგეტიკული ქსელის მწყობრიდან გამოყვანა. შესაძლებელია დარღვეული იქნეს

კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების სისტემა. ძლიერ მიწისძვრას გარდა ნგრევისა, შესაძლოა მოჰყვეს ხალხის პანიკა, დაზნეულობა, სირბილისას ჭყლეტა, საგზაო-საავტომობილო ავარიები და სხვ.

2.5 საგანგებო სიტუაციის განვითარების სცენარის აღწერა:

გამოვლენილი რისკების საფუძველზე შემუშავდა სკოლის ან/და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე საგანგებო სიტუაციების სავარაუდო განვითარების შემდეგი სცენარები:

სცენარი №1 რისკის მიხედვით: შენობაში ხანძარი შესაძლოა გავრცელდეს, როგორც მხოლოდ შენობის კონკრეტულ ნაწილში, ასევე მთლიანად შენობის მასშტაბით. შესაბამისად, შეიძლება მოხდეს გასასვლელებსა და ცალკეულ ოთახებში კვამლის დაგროვება, რაც გამოიწვევს შენობაში მყოფი პირების ინტოქსიკაციას. მოსალოდნელია ცალკეულმა თანამშრომლებმა მიიღონ სხვასხვა ხარისხის დამწვრობა. მაღალმა ტემპერატურამ შესაძლოა გამოიწვიოს მზიდი კონსტრუქციის დაზიანება, რასაც შეიძლება მოჰყვეს შენობის ცალკეული ელემენტების ნგრევა და გასასვლელების (მათ შორის საევაკუაციო) ჩახერგვა. შესაძლოა დაზიანდეს სკოლის სამზარეულოში ელექტროგაყვანილობა და ელექტროდანადგარები, საფრთხე შეუქმნას ფიზიკისა და ქიმია/ბიოლოგიის ლაბორატორიებს, და დაშავდეს შენობაში მყოფი პირები.

სცენარი №2 რისკის მიხედვით: მიწისძვრამ შეიძლება გამოიწვიოს სკოლის ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობების ნგრევა, კომუნალურ, ენერგეტიკული ქსელის მწყობრიდან გამოსვლა კავშირგაბმულობის და კომუნიკაციის სისტემის მოშლა, შიდა კიბის მწყობრიდან გამოსვლა, ფანჯრების ჩამტვრევა, სახურავის ჩამოშლა. ძლიერი მიწისძვრის შემთხვევაში შესაძლებელია მოსწავლეთა და პერსონალის დაშავება და ხანძრის კერების განვითარება.

III თავი

გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა საგანგებო სიტუაციების მართვის ფაზების მიხედვით.

3.1 ფაზა I. პრევენცია/მიტიგაცია:

პრევენციის უმთავრესი მიზანია საგანგებო სიტუაციებში სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, ქონების და გარემოს დაცვის მიზნით პრევენციული ღონისძიებების ორგანიზება;

საგანგებო სიტუაციების პრევენციული ღონისძიებების ორგანიზება ხორციელდება საგანგებო მართვის გეგმების საფუძველზე, საგანგებო სიტუაციების განვითარების სავარაუდო სცენარების მიხედვით.

არსებული ნორმატიული რეგულაციების საფუძველზე, საგანგებო მართვის გეგმა ითვალისწინებს სპეციალურ მოქმედებებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის მიზნით, როგორებიც არის:

ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა იდენტიფიცირება და ინდივიდუალური საჭიროებების განსაზღვრა;

ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის მიზნით შენობის ადაპტირება (გასასვლელების, დროებითი თავშესაფრების, შენობიდან ევაკუირებული პირების უსაფრთხო განთავსების ადგილების მოწყობის თვალსაზრისით);

გ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინდივიდუალური საჭიროებებიდან გამომდინარე, სხვა ზომების დაგეგმვა.

3.1.1 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერილობა N 1 რისკის მიხედვით:

ხანძარი:

- ხანძარსაწინააღმდეგო მოქმედებების ინსტრუქციის შემუშავება/კორექტირება/ დახვეწა;
- სახანძრო უსაფრთხოებაზე გამოყოფილია პასუხისმგებელი პირი;
- შენობაში თვალსაჩინო ადგილას გამოკრულია საევაკუაციო გეგმები;
- შენობაში თვალსაჩინო ადგილას განთავსებულია ცხელი ხაზის 112 ნომერი;
- ყველა სართულზე დამონტაჟებულია ცეცხლმაქრები (ვადების კონტროლით);
- თანამშრომლებს პერიოდულად უტარდებათ სახანძრო უსაფრთხოების წესების სწავლება ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქტაჟის ჩატარების გზით;
- შენობაში მიმდინარეობს უწყვეტი ვიდეო მონიტორინგი;
- ელექტრო-წერტილების, ელექტრო-კარადების, ელექტრო-სადენების, ელექტრო ტექნიკის პერიოდული მონიტორინგი და გადამოწმება;
- ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებებისა (ცეცხლმაქრების) და სახანძრო-სამაშველო აღჭურვილობის ვარგისიანობის შეფასება და სრულყოფა-განახლება;
- სარემონტო სამუშაოების ჩატარებისას წინასწარ ხდება რისკების შეფასება;
- რეგულარულად სუფთავდება სკოლის ტერიტორია ადვილად წვადი და აალებადი მასალებისგან;
- მოწვევის აკრძალვა მკაცრად კონტროლდება;
- თვეში ერთხელ ხდება დამწვრობის საწინააღმდეგო სახვევი სამედიცინო მასალის და მედიკამენტების გადამოწმება და შევსება.

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა №1 რისკის მიხედვით: დანართი №4.1)

3.1.2 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერილობა N 2 რისკის მიხედვით:

მიწისძვრა:

- მიწისძვრისას მოქმედებების ინსტრუქციის შემუშავება/კორექტირება/დახვეწა;
- შენობაში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხო ადგილების განსაზღვრა;
- შენობის კონსტრუქციისა და არსებული ფართობების ტექნიკური დათვალიერება - შემოწმება;
- შენობაში და მის გარე ფასადზე განთავსებული აბრების და ბანერების გამაგრება;
- კედელზე დაფიქსირებული თაროების გამაგრება და კარადების იატაკზე მყარად განთავსება;
- რეგულარულად ხდება შენობის საერთო ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი;
- ბზარის მქონე ფანჯრის მინების გამოცვლა.

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა №2 რისკის მიხედვით: დანართი 4.2)

3.2 ფაზა II: მზადყოფნა

შპს „კავკასიის ბიზნესის სკოლის“ საგანგებო შტაბი იხილავს პერსონალის და მოსწავლეების უსაფრთხოების საკითხებს, მოიძიებს და აზუსტებს სათანადო სამოქმედო და დროებითი თავშესაფრისათვის უსაფრთხო ადგილებს, განახლებს პერსონალის საევაკუაციო გეგმას და შეიმუშავებს ხელმძღვანელების არყოფნის შემთხვევაში მათი სხვა კადრებით ჩანაცვლების პროცედურებს.

მზადყოფნის უზრუნველყოფისა და საგანგებო სიტუაციაზე დროული და ეფექტური რეაგირებისათვის ორგანიზება უკეთდება თეორიულ სწავლებებსა და სიმულაციურ ვარჯიშებს.

მზადყოფნისა და რეაგირების პროცესებში უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება ინფორმაციის მართვას. ამ მიზნით იქმნება და პერიოდულად განახლდება მზადყოფნისა და რეაგირების ღონისძიებების შესახებ მონაცემთა ბაზა. რის საფუძველზეც ორგანიზება უკეთდება საგანგებო მართვის გეგმების სრულყოფასა და განვითარებას.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის მიზნით, გეგმის მზადყოფნის ღონისძიებები ითვალისწინებს, როგორც მათ ინფორმირებას, ისე სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში ცნობიერების ამაღლებისათვის სწავლების უზრუნველყოფას მათთვის ხელმისაწვდომი ფორმით.

3.2.1 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერილობა N1 რისკის მიხედვით:

ხანძარი:

სკოლის მიერ გასატარებელი ღონისძიებებიდან პირველ რიგში უნდა განისაზღვროს:

- საგანგებო შტაბის წევრებისათვის სათანადო ტრენინგების/ინსტრუქტაჟების (ევაკუაციის პროცედურები, ხანძართან ბრძოლის, პირველადი სამედიცინო დახმარების და სხვ.) ჩატარება;
- სათანადო სწავლებები და ინსტრუქტაჟების უნდა ჩატარდეთ ასევე სკოლის მოსწავლეებსა (განსაკუთრებით უფროსკლასელებს) და თანამშრომლებს;
- დროულად მოხდეს შეცვლილი საგანგებო შტაბის წევრის გადამზადება;
- რეგულარულად შემოწმდეს ხანძრის ქრობის პირველადი საშუალებების (ცეცხლსაქრობის) გამართულობა;
- სახანძრო სფეროში პერსონალისთვის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან ერთად ხანძრის ქრობის იმიტირებული კომპლექსური სწავლებების ჩატარება.

(გასატარებელი ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა №1 რისკის მიხედვით: დანართი 5.1)

3.2.1 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერილობა N2 რისკის მიხედვით:

მიწისძვრა:

მიწისძვრის დროს მიყენებული ზიანის შესამცირებლად სკოლის მიერ პირველ რიგში დაიგეგმება:

- თანამშრომლებისთვის/მოსწავლეებისთვის (განსაკუთრებით უფროსი კლასელების მოსწავლეებისათვის) ცნობიერების ამაღლების ტრენინგები/სწავლება მიწისძვრასთან და მასთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების საკითხებზე;
- საევაკუაციო იმიტირებული წვრთნა;
- სკოლაში განხორციელებული სარემონტო სამუშაოების შემდეგ საევაკუაციო გეგმების შესაბამისობის გადახედვა;
- სახანძრო-სამაშველო აღჭურვილობის ვარგისიანობის შეფასება და სრულყოფა-განახლება;
- კავშირგაბმულობის საშუალებების ტექნიკური გადამოწმება;
- დროულად მოხდეს შეცვლილი საგანგებო შტაბის წევრის გადამზადება.

(გასატარებელი ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა N2 რისკის მიხედვით: დანართი 5.2)

3.3 ფაზა III. რეაგირება:

შენობიდან ევაკუაციის გეგმა - წარმოადგენს გრაფიკულ ნაწილს, რომელიც გამოკრულია ყველა სართულზე თვალსაჩინო ადგილებზე, მისი ასლი თან ერთვის გეგმას, სკოლაში მოქმედებს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების ჯგუფები.

3.3.1 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა N 1 სცენარის მიხედვით:

ხანძარი:

ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში უნდა მოხდეს შეტყობინების და საფრთხის მაუწყებლობის სისტემების მოქმედებაში მოყვანა. საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში დაუყონებლივ აცნობებს ფაქტის შესახებ საგანგებო სიტუაციებს მართვის სამსახურს - 112, შემდეგ აცნობებს საევაკუაციო ჯგუფის წევრებს და კოორდინირებულად დაიწყება შენობიდან ადამიანების და მატერიალური ფასეულობების ევაკუაცია წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით - მოხდება პერსონალისა და მოსწავლეების უსაფრთხო ევაკუაცია საევაკუაციო გასასვლელების მიხედვით წინასწარ განსაზღვრულ უსაფრთხო ზონაში.

ასევე განხორციელდეს:

- საჭიროების შემთხვევაში შენობაში ელექტრო-კვების, გაზომარაგების და წყლის მიწოდების შეწყვეტა;
- ნგრევის ან სხვა დაზიანებით გამოწვეული საევაკუაციო გასასვლელების გასუფთავება, რათა არ შეფერხდეს ევაკუაციის პროცესი;
- სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მოსვლისთანავე მიაწოდოს სრული ინფორმაცია ადგილზე ვითარების და ადამიანების ევაკუაციის მიმდინარეობის შესახებ, შემდგომში მათთან ერთად კოორდინირებული მოქმედება;
- სათანადოდ გადამზადებული პერსონალის მიერ ხანძრის ლიკვიდაცია არსებული ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებების მოხმარებით;
- დაზარალებული ადამიანებისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა.

(გასატარებელი ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა №1 რისკის მიხედვით: დანართი 6.1)

3.3.1 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა N 2 სცენარის მიხედვით:

მიწისძვრა:

შენობის შიგნით ადამიანები განლაგდებიან უსაფრთხო ადგილებში. მიწისძვრის შემთხვევაში საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში დაუყონებლივ აცნობებს ფაქტის შესახებ საგანგებო სიტუაციებს მართვის სამსახურს - 112. შემდეგ აცნობებს საევაკუაციო ჯგუფის წევრებს და კოორდინირებულად დაიწყება შენობიდან ადამიანების და მატერიალური ფასეულობების ევაკუაცია წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით.

ასევე განხორციელდეს:

- საჭიროების შემთხვევაში შენობაში ელექტრო-კვების, გაზომარაგების და წყლის მიწოდების შეწყვეტა;
- პერსონალისა და მოსწავლეების უსაფრთხო ევაკუაცია წინასწარ განსაზღვრულ უსაფრთხო ზონაში, საევაკუაციო გასასვლელების მიხედვით;
- პარალელურად მოხდება ნგრევის ან სხვა დაზიანებით გამოწვეული საევაკუაციო გასასვლელების გასუფთავება, რათა არ შეფერხდეს საევაკუაციო პროცესი;
- სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მოსვლისთანავე მიაწოდოს სრული ინფორმაცია ადგილზე ვითარების და ადამიანების ევაკუაციის მიმდინარეობის შესახებ, შემდგომში მათთან ერთად კოორდინირებული მოქმედება;
- დაზარალებული ადამიანებისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა;
- განხორციელდება სახიფათო ზონების იზოლირება.

(გასატარებელი ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა N2 რისკის მიხედვით: დანართი 6.2)

3.4 ფაზა IV. აღდგენა:

3.4.1 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა N 1 სცენარის მიხედვით:

ხანძარი:

ხანძრის შემდგომ, აღდგენის ფაზაში:

- საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან ერთად ან დამოუკიდებლად მოწმდება შენობის ვარგისიანობა;
- დამოუკიდებლად ან მუნიციპალურ სამსახურებთან ერთად ხდება ხანძრით გამოწვეული ნარჩენების უსაფრთხო გამოტანა;
- დამოუკიდებლად ან შესაბამის სამსახურებთან ერთად აღირიცხება/ფასდება დაზიანებული შენობისა და ასევე სხვა ტიპის ზარალი;
- შესაბამის სამსახურებთან ერთად ხდება დაზიანებული კომუნიკაციების აღსადგენად ელექტროენერგიისა და წყლის მაგისტრალების აღდგენა/შემოწმება;
- უმოკლეს ვადაში ტარდება აღდგენითი და სარემონტო სამუშაოები;
- სკოლა შეიძენს შესაბამის ინვენტარს/მოწყობილობებს/დანადგარებს;
- მოსწავლეთა სკოლაში დაბრუნებამდე სკოლა გადადის დისტანციური სწავლის რეჟიმზე (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან შეთანხმებით).

(გასატარებელი ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა №1 რისკის მიხედვით: დანართი 7.1)

3.4.1 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა N 2 სცენარის მიხედვით:

მიწისძვრა:

მიწისძვრის დროს ბიძგების დასრულების შემდეგ, აღდგენით ფაზაში:

- საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან ერთად ან დამოუკიდებლად მოწმდება შენობის ვარგისიანობას;
- დამოუკიდებლად ან მუნიციპალურ სამსახურებთან ერთად ხდება მატერიალური ფასეულობების გამოტანა, დასუფთავება და გამოყოფილ ტერიტორიაზე შეგროვება;
- დამოუკიდებლად ან მუნიციპალურ სამსახურებთან ერთად ხდება მიწისძვრით გამოწვეული ნანგრევების უსაფრთხო გამოტანა;
- დამოუკიდებლად ან შესაბამის სამსახურებთან ერთად აღირიცხება/ფასდება დაზიანებული შენობისა და ასევე სხვა ტიპის ზარალი;
- შესაბამის სამსახურებთან ერთად ხდება დაზიანებული კომუნიკაციების აღსადგენად ელექტროენერგიისა და წყლის მაგისტრალების აღდგენა/შემოწმება;
- უმოკლეს ვადაში ტარდება აღდგენითი და სარემონტო სამუშაოები;
- სკოლა იძენს შესაბამის ინვენტარს/მოწყობილობებს/დანადგარებს;
- მოსწავლეთა სკოლაში დაბრუნებამდე სკოლა გადადის დისტანციური სწავლის რეჟიმზე (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან შეთანხმებით).

(გასატარებელი ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა №2 რისკის მიხედვით: დანართი 7.2)

IV თავი

გეგმის დანართები

დანართის №	დანართის დასახელება
1	ბრძანება საგანგებო მართვის გეგმის დამტკიცების და საგანგებო შტაბის შექმნის შესახებ
2	სახელმძღვანელო საკანონმდებლო აქტების ჩამონათვალი
3	საგანგებო შტაბის წევრები, მათი საკურატორო საგანგებო დახმარების ფუნქციები და მათი ამოცანები
4	ფაზა I. პრევენცია/მიტიგაცია – დეტალური სამოქმედო გეგმა სცენარების მიხედვით ყოველდღიური ფუნქციონირების რეჟიმში
5	ფაზა II. მზადყოფნა – დეტალური სამოქმედო გეგმა სცენარების მიხედვით ყოველდღიური ფუნქციონირების რეჟიმში
6	ფაზა III. რეაგირება – დეტალური სამოქმედო გეგმა სცენარების, გაძლიერებული მზადყოფნისა და საგანგებო რეჟიმების მიხედვით
7	ფაზა IV. აღდგენა – დეტალური სამოქმედო გეგმა სცენარების მიხედვით საგანგებო რეჟიმში
8	ადგილობრივი საგანგებო შტაბის წევრების შეტყობინების სქემა
9	შენობებიდან ევაკუაციის გეგმა
10	შენობის აზომვითი ნახაზი
11	საკადასტრო აზომვითი ნახაზი
12	დანართი 12. შენობის მდგრადობა
13	ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
14	სახანძრო-სამაშველო აღჭურვილობის და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ნუსხა
15	რეაგირების ჯგუფის შემადგენლობა

შპს „კავკასიის ბიზნესის სკოლა“



CAUCASUS SCHOOL OF BUSINESS "CO. LTD

ქ.ბათუმი

24/11/2025

ბრძანება N3-3/172

**შპს „კავკასიის ბიზნესის სკოლის“
საევაკუაციო ჯგუფის შექმნის შესახებ**

“ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მეორე პუნქტის, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის N508 დადგენილების „სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ“ მე-5 მუხლისა და საქართველოს კანონის „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 61-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად

ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს შპს „კავკასიის ბიზნესის სკოლის“ საევაკუაციო გეგმა შემდეგი შემადგენლობით:
 - 1.1. ლია ძველია -საევაკუაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი.
 - 1.2. ანდრო შანიძე-საევაკუაციო ჯგუფის წევრი.
 - 1.3. ნატალია წიქარიშვილი-გორდელაძე-საევაკუაციო ჯგუფის წევრი.
2. დაევალოს საქმისმწარმოებელს ამ ბრძანების შესრულების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;
3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;
4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში, ქ.ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მის: ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. #30).

დირექტორის მოადგილე:



/მა ქირია /



მის: ბათუმი, 6000, წმინდა სვეტიცხოვე პარკის ქ.57
 ADD: STREET TSMINDA SEVERIANE ADJARELI 57 BATUMI, 6000, GEORGIA
 •995(222)4 61 50
 •995 577 69 18 07
 INFO@BCSB.EDU.GE KAVKASIAB@GMAIL.COM
 WWW.BCSB.EDU.GE

სახელმძღვანელო საკანონმდებლო აქტების ჩამონათვალი

1. საქართველოს კანონი „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ (27.06. 2018 წ.);
2. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის №508 დადგენილება „სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ“;
3. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 10 ივნისის №309 დადგენილება სახელმწიფო სახანძრო ზედამხედველობისა და სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტების ზედამხედველობის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ
4. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის № 51 დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტის - „სამოქალაქო უსაფრთხოების საინჟინრო-ტექნიკური ღონისძიებების“ დამტკიცების თაობაზე;
5. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 4 ივნისის №153 დადგენილება „საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების ძალების წესდების დამტკიცების შესახებ“;
6. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 4 ივნისის №154 დადგენილება „უსაფრთხოების დეკლარაციის წარდგენის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“;
7. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის №370 დადგენილება „სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“;
8. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 ოქტომბრის № 452 დადგენილება „საგანგებო მართვის გეგმის მომზადების წესების შემუშავების შესახებ“;
9. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 ოქტომბრის №453 დადგენილება „საგანგებო სიტუაციის რისკის მართვის გეგმის მომზადების წესების შემუშავების შესახებ“;
10. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 11 იანვრის №4 დადგენილება „საქართველოს კატასტროფის რისკის შემცირების 2017-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიისა და მისი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“;
11. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 27 ნოემბრის №577 დადგენილება „სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროს მოხალისეთა წესდების დამტკიცების შესახებ“;
12. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 სექტემბრის N590 დადგენილება „ინციდენტისა და საგანგებო სიტუაციის კლასიფიკაციის წესის დამტკიცების შესახებ“;
13. საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის №48 დადგენილება „მუნიციპალიტეტის უსაფრთხოების პასპორტის შემუშავების წესის დამტკიცების შესახებ“.
14. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 30 იანვრის ბრძანება №01-15/5 „სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“;

საგანგებო შტაბის წევრები, მათი საკურატორო საგანგებო დახმარების ფუნქციები
და მათი ამოცანები

№	საგანგებო შტაბის წევრი (გვარი და სახელი) საკურატორო საგანგებო დახმარების ფუნქცია	ამოცანები (მოვალეობები)	საკონტაქტო ტელეფონი	შენიშვნა
1.	საგანგებო შტაბის უფროსი ია ქირია	- საგანგებო სიტუაციებზე მზადყოფნისა და რეაგირების, ასევე საგანგებო მართვის გეგმის შედგენა და მისი ამოქმედება საგანგებო სიტუაციების დროს; - პერსონალისათვის და მოსწავლეებისთვის საშიშროების შესახებ შეტყობინება და შესაბამისი ქმედებების ორგანიზება; - მართვის, კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ორგანიზება. - რეაგირების ფორმირებების ჩამოყალიბება, მათი აღჭურვა და მომზადება; - რეაგირების ჯგუფების ინდივიდუალური დაცვის საჭირო აღჭურვილობით მომარაგება, მათი ექსპლუატაციისათვის მზადყოფნის უზრუნველყოფა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში ორგანიზებული გაცემა; - თანამშრომლებისა და პერსონალის დადგენილი წესის მიხედვით ევაკუაცია უსაფრთხო ადგილებში; - საგანგებო სიტუაციების განვითარების შემთხვევაში სამაშველო და სხვა გადაუდებელი სამუშაოების ჩატარება; - საგანგებო მართვის გეგმით გათვალისწინებული საგანგებო სიტუაციების პრევენციული და მზადყოფნის ღონისძიებების ორგანიზება.	577 691807	
2.	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში - ლია ბგელაია	- თანამშრომელთა, მატერიალურ ფასეულობათა, დოკუმენტების, უნიკალური მოწყობილობების, აპარატურის და სხვათა ევაკუაციისათვის საჭირო ღონისძიებების შემუშავება; - სკოლის შენობაში (ცალ-ცალკე ყოველი სართულისათვის) და შენობის გარეთ თანამშრომელთა/მოსწავლეთა ევაკუაციის გეგმის შემუშავება; - ევაკუირებულთა აღრიცხვიანობის ორგანიზება; - ევაკუირებულთა პირველადი მოხმარების ნივთებით მომარაგების ორგანიზება. - ევაკუაციის გამოცხადების შემთხვევაში, იგი ვალდებულია: - დროულად შეატყობინოს პერსონალს და მოსწავლეებს ევაკუაციის დაწყება; - მოხდეს პერსონალის და მოსწავლეების ევაკუაცია წინასწარ შერჩეული მარშრუტებით; - ორგანიზება გაუკეთოს დანიშნულ დროში საევაკუაციო ჯგუფის წევრების გამოცხადებას შემკრებ პუნქტზე და მათი ანგარიშის მოსმენა	557936656	

		- დროულად მოხდეს შტაბის უფროსისთვის ევაკუირებული პერსონალისა და მოსწავლეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;		
3.	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ხაზით - ქეთევან მშვიდლობაძე	- ორგანიზებას უკეთებს მართვის, კავშირისა და შეტყობინების მუდმივ მზადყოფნას. შესაბამისად, შეტყობინების სქემის მიხედვით საგანგებო შტაბის შეკრებასა და სხდომების ორგანიზებას; - იგი ვალდებულია დროულად განახორციელოს შეტყობინება ხელმძღვანელი პირების, რეაგირების ფორმირების და პერსონალის სამოქალაქო უსაფრთხოების ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე. - საჭიროებისას, საგანგებო შტაბის უფროსის გადაწყვეტილებით, ხმის გადამცემი მოწყობილობის გამოყენებით გადასცემს ბრძანებას „დარჩით შენობაში!“.... „დატოვეთ შენობა!“ - ახორციელებს ინფორმაციის შეროვება და მისი გაცვლის ორგანიზება; საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მისი მუდმივად განახლება.	577 145193	
4.	საგანგებო შტაბის წევრი მატერიალურ ტექნიკური მომარაგების ჯგუფის უფროსი - ნუგზარ შენგელია	ექვემდებარება საგანგებო შტაბის უფროსს და იგი ვალდებულია: - მიიღოს აქტიური მონაწილეობა საგანგებო მართვის გეგმის შედგენაში მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების საკითხების გათვალისწინების თვალსაზრისით; - მონაწილეობა მიიღოს პრევენციული და მზადყოფნის ღონისძიებების საგანგებო მართვის გეგმით გათვალისწინებულ ღონისძიებების განხორციელებაში; - მოამზადოს ანგარიში რეაგირების ფორმირებების აღჭურვის მიზნით; - იცოდეს საჭირო აღჭურვილობისა და ინვენტარის რაოდენობა, მისი შეძენისა და შენახვის პირობები; - სისტემატურად ახსენებდეს საგანგებო შტაბის უფროსს სამოქალაქო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის საჭირო ქონების ტექნიკურ მდგომარეობის შესახებ. - საგანგებო სიტუაციების განვითარების შემთხვევაში უზრუნველყოს ჯგუფის ოპერატიულ შეკრებას; - ორგანიზება გაუკეთოს მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების საკითხების დარგში უზრუნველყოფა საგანგებო მართვის გეგმების მიხედვით სამოქალაქო უსაფრთხოების სწავლებებსა და ვარჯიშებს.	599160535	
5.	საგანგებო შტაბის წევრი - სახანძრო-სამაშველო ჯგუფის უფროსი- მოსე ზოიძე	ა) მშვიდობიან პირობებში ჯგუფის უფროსი ვალდებულია: - იცოდეს ჯგუფის პირადი შემადგენლობა, მათი მომზადების დონე, სამუშაო ადგილი; - ჰქონდეს ჯგუფის პირადი შემადგენლობის სია საჭიროების შემთხვევაში მათი სწრაფი შეკრებისათვის; - შეისწავლოს სკოლის შენობა და ელექტროგაყვანილობა სახანძრო დაცვის თვალსაზრისით; - იცოდეს ელექტროენერგიის მოწოდების წყარო, მისი საერთო გამომრთველის ადგილმდებარეობა, ელექტროგაყვანილობის ვარგისიანობა, სუსტი ადგილები; - სისტემატურად ამოწმებდეს ხანძარსაწინააღმდეგო დაფების დაკომპლექტებას საჭირო ინვენტარითა და ცეცხლსაქრობებით. იცოდეს ცეცხლქრობების ვარგისიანობა, მათი შევსების დრო; - შეისწავლოს სკოლის ტერიტორიაზე განლაგებული ყველა და მისი სუსტი წერტილები მედეგობისა და მექანიკური საიმედოობის თვალსაზრისით;	577691815	

		- სისტემატურად ახორციელებდეს ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს; - უნდა ამოწმებდეს ელექტროგადამცემი ხაზების მდგომარეობას, ტერიტორიის დასუფთავებას, ცეცხლსაქრობი საშუალებების მარაგის არსებობას და სხვა; - სისტემატურად უნდა ატარებდეს, როგორც თეორიულ ასევე პრაქტიკულ მეცადინეობას პირად შემადგენლობასთან; - იცოდეს ჯგუფის ქონების ადგილსამყოფელი, მიღებისა და გაცემის გრაფიკი; - იცოდეს სკოლაში პერსონალის რაოდენობა, ავარიის შემთხვევაში მათთვის დახმარების გაწევის მიზნით. ბ) ექსტრემალური ვითარების განვითარებისას ჯგუფის უფროსი ვალდებულია: - სწრაფად შეკრიბოს ჯგუფის პირადი შემადგენლობა მოკლედ განუმარტოს შექმნილი ვითარება, დაუსახოს თითოეულს ამოცანები; - სწრაფად იმოქმედოს დაზიანების კერაში დაზარალებულთა გასაყვანად და დახმარების აღმოსაჩენად. აწარმოოს სახანძრო-სამაშველო სამუშაოები და შედეგების ლიკვიდაცია; - სისტემატურად ახსენებდეს საგანგებო შტაბის უფროსს გაწეული საქმიანობის შესახებ; - სასწრაფოდ შეატყობინოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს საგანგებო სიტუაციების მართვის დანაყოფს; - განსაზღვროს ხანძრის კერის წარმოქმნისა და გავრცელების ადგილი, ყველა საშუალებების გამოყენებით განახორციელოს ცეცხლის ქრობა და მისი ლოკალიზება; - განსაზღვროს დაზიანების კერის წარმოქმნისა და გავრცელების ადგილი, ყველა საშუალებების გამოყენებით განახორციელოს სამაშველო სამუშაოები; - ადგილზე მოსულ მეხანძრე-მაშველებს მოახსენოს საქმის ვითარება და მათთან ერთად განაგრძოს ცეცხლის ქრობა. ხანძრის შემთხვევაში გადაჭრას შემდეგი უპირველესი ამოცანები: - სახანძრო ვითარების შეფასება; - ხანძარსაშიში ადგილების განსაზღვრა; - ხანძრის ჩასაქრობად საჭირო ძალებისა და ტექნიკის განსაზღვრა; - წყლის მოწოდების საშუალებებისა და რაოდენობის განსაზღვრა; - ევაკუაციის მარშრუტის განსაზღვრა; - ადგილზე მოსულ მეხანძრე-მაშველებს მოახსენოს ადგილზე ვითარება და მათთან ერთად განაგრძოს სამაშველო სამუშაოები.		
6.	საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ჯგუფის უფროსი - თენგიზ კახიძე	- საგანგებო სიტუაციების განვითარების შემთხვევაში უზრუნველყოს ჯგუფის ოპერატიული შეკრება; - დაიცვას წესრიგი საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების პროცესში; - უზრუნველყოს საევაკუაციო ღონისძიებების ორგანიზება და წესრიგის დაცვა მისი განხორციელების პროცესში; - პირად შემადგენლობასთან სისტემატურად ჩაატაროს, გეგმით გათვალისწინებულ თემებზე, როგორც თეორიული, ასევე, პრაქტიკული მეცადინეობები; - რეგულარულად შეამოწმოს საევაკუაციო გასასვლელების მდგომარეობა.	591816277	

7.	სამედიცინო რეაგირების ჯგუფის უფროსი - მელა ვარშანიძე	ა) მშვიდობიან პირობებში ჯგუფის უფროსი ვალდებულია: - იცოდეს პირადი შემადგენლობის ამოცანები, უზრუნველყოს ჯგუფის დაკომპლექტება ტაბელური სამედიცინო აღჭურვილობით; - განუწყვეტილად სრულყოფდეს, როგორც პირად მომზადებას აგრეთვე დაქვემდებარებული შემადგენლობის ცოდნის დონეს; - სისტემატურად ატარებდეს გეგმით გათვალისწინებულ სამედიცინო უსაფრთხოების თემებზე, როგორც თეორიულ, ასევე, პრაქტიკულ მეცადინეობებს; - ახორციელებდეს პირადი შემადგენლობის მუდმივ მზადყოფნას და ურთიერთ შეთანხმებულობას; - შეეძლოს განახორციელოს ურთიერთმოქმედება სხვა ფორმირებებთან; - სისტემატურად უწევდეს კონტროლს ობიექტის ტერიტორიაზე სისუფთავისა და პირადი შემადგენლობის მიერ ჰიგიენის დაცვას; - აღმოუჩინოს პირველი სამედიცინო დახმარება დაზიანებულ ადამიანებს; - წესრიგში ჰქონდეს ქიმიური და რადიაციული მონიტორინგის ხელსაწყოები. ბ) ექსტრემალურ ვითარებაში ჯგუფის უფროსი: - სასწრაფოდ კრებს და ატყობინებს პირად შემადგენლობას, აცნობს მათ შექმნილ ვითარებას; - სწრაფად აგზავნის დაზიანების კერებში პირად შემადგენლობას. ადგილზე აღმოუჩენს პირველ სამედიცინო დახმარებას დაზარალებულებს, რომლებიც შემდეგ გადმოჰყავთ უსაფრთხო ადგილებში; - საჭიროების შემთხვევაში დაზარალებულები გადაჰყავს სამედიცინო დაწესებულებებში სამკურნალოდ; - სკოლაში შექმნილი საგანგებო ვითარების შესახებ აცნობებს შესაბამისი მუნიციპალური სამსახურის უფროსს.	597100997	
----	--	---	------------------	--

გასატარებელი ღონისძიებების დეტალური გეგმები საგანგებო სიტუაციების მართვის
ფაზებისა და ცალკეული სცენარების მიხედვით

ხანძრის დროს პრევენციული ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი №4.1

№	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირის პოზიცია	შენიშვნა
1	ელექტრო-წერტილების/ელექტრო- კარადების/ ელექტრო-ტექნიკური სივრცეების პერიოდული მონიტორინგი და გადამოწმება	3 თვეში ერთხელ	მატერიალურ ტექნიკური მომარაგების ჯგუფის უფროსი	საჭიროებისას შესაბამისი სამსახურების სპეციალისტების ჩართვა
2	ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებებისა (ცეცხლსაქრობის) და სისტემების (საგანგაშო მაუწყებლობის, სისტემის) გადამოწმება	3 თვეში ერთხელ	მატერიალურ ტექნიკური მომარაგების ჯგუფის უფროსი	
3	დამწვრობის საწინააღმდეგო სახვევი სამედიცინო მასალის და მედიკამენტების გადამოწმება და შევსება	თვეში ერთხელ	სკოლის ექიმი	
4	სკოლის ტერიტორიის დასუფთავება	ყოველდღიურად	დამლაგებლები	
5	მოწვევის აკრძალვის მკაცრად გაკონტროლება	ყოველდღიურად	თამბაქოს მოხმარების მონიტორინგზე პასუხისმგებელი პირი	
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
6	კონკრეტული საჭიროებების იდენტიფიცირება და მათი პრევენციის ზომების დადგენა	სემესტრში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

მიწისძვრის დროს პრევენციული ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

№	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	მიწისძვრისას მოქმედებების ინსტრუქციის შემუშავება / კორექტირება / დახვეწა	31.05.2025-მდე	საგანგებო შტაბის წევრები და გა დამზადებული პერსონალი	საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სპეციალისტებთან კონსულტაციის გავლა
2	შენობების კონსტრუქციისა და არსებული ფართობების ტექნიკური დათვალიერება- შემოწმება	6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
3	დაუმაგრებელი მოძრავი ავეჯის გამოვლენა და მათი შეძლებისდაგვარად ფიქსაცია	პერიოდულად	სკოლის მატერიალურ- ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	
4	ავეჯის/მაგიდების 1.5 მეტრის დაშორებით ფანჯრებისგან განლაგების გადამოწმება	პერიოდულად	სკოლის მატერიალურ- ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	
5	ბზარის მქონე მინების შემოწმება/გამოცვლა	პერიოდულად	სკოლის მატერიალურ- ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
6	შშმ პირებისთვის სათანადო ინსტრუქტაჟების ჩატარება	სემესტრში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
7	შშმ პირებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შესაბამისი პირების (პირველ ყოვლისა დამხმარე პერსონალი) ინსტრუქტირება	სემესტრში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
8	შშმ პირებისათვის არსებული საევაკუაციო მექანიზმების გადამოწმება	სემესტრში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

ხანძრის დროს მზადყოფნის ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი №5.1

№	გასატარებელი ღონისძიებები	პასუხისმგებელი პირი	განხორციელების ვადები	შენიშვნა
1	შტაბის წევრებისათვის სათანადო (ევაკუაციის პროცედურები, ხანძართან ბრძოლის, პირველადი სამედიცინო დახმარების და სხვ.) ტრენინგების და ინსტრუქტაჟების ჩატარება	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სპეციალისტებთან კონსულტაციის გავლა
2	თანამშრომლებისთვის/მოსწავლეებისათვის სწავლებების და ინსტრუქტაჟის ჩატარება	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	
3	ცეცხლსაქრობის გამართულობის შემოწმება	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	ყოველთვიურად	
4	სახანძრო სფეროში პერსონალისთვის/მოსწავლეებისათვის ხანძრის ჩაქრობის იმიტირებული სწავლებების ჩატარება	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	
5	შეცვლილი საგანგებო შტაბის წევრის გადამზადება	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საჭიროებისამებრ	
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
6	შშმ პირებისთვის სათანადო ინსტრუქტაჟების ჩატარება	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	
7	შშმ პირებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შესაბამისი პირების ინსტრუქტირება	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	
8	შშმ პირებისათვის არსებული საევაკუაციო მექანიზმების გადამოწმება	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	

№	გასატარებელი ღონისძიებები	პასუხისმგებელი პირი	განხორციელების ვადები	შენიშვნა
1	თანამშრომლებისთვის/მოსწავლეებისთვის ცნობიერების ამაღლების ტრენინგები/სწავლება მიწისძვრასთან და მასთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების საკითხებზე	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	
2	თანამშრომლებისთვის/მოსწავლეებისთვის სწავლებების/ინსტრუქტაჟის ჩატარება	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	
3	საევაკუაციო იმიტირებული წვრთნა	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	
4	საევაკუაციო გეგმების შესაბამისობის გადახედვა	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	
5	სამაშველო-სახანძრო, აღჭურვილობის ვარგისიანობის შეფასება და სრულყოფა-განახლება	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	
6	კავშირგაბმულობის საშუალებების ტექნიკური გადამოწმება	შესაბამისი პასუხისმგებელი პირი, ტექ პერსონალი	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	
7	შეცვლილი საგანგებო შტაბის წევრის გადამზადება	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საჭიროებისამებრ	
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
8	შშმ პირებისთვის სათანადო ინსტრუქტაჟების ჩატარება	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	
9	შშმ პირებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შესაბამისი პირების ინსტრუქტირება	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	
10	შშმ პირებისათვის არსებული საევაკუაციო მექანიზმების გადამოწმება	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	

ხანძრის დროს რეაგირების ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი 6.1

№	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	სამაშველო ჯგუფის გამოძახება ტელეფონით ან აპლიკაციით (112)	ხანძრის აღმოჩენისთანავე	საგანგებო შტაბის წევრები/ხანძრის კერის აღმომჩენი პირი	
2	საგანგებო შტაბის წევრებისთვის შეტყობინება/მოხილიზება	1-2 წთ	საგანგებო შტაბის წევრი/ხანძრის კერის აღმომჩენი პირი	
3	განგაშის ზარის გაბმულად ჩართვა	3 წთ	საგანგებო შტაბის წევრი/ხანძრის კერის აღმომჩენი პირი	
4	საევაკუაციო გეგმის მიხედვით ხალხის ევაკუაცია უსაფრთხო ადგილამდე	15 წთ	საგანგებო შტაბის წევრები/შესაბამისი ცოდნის მქონე პირები	
5	სახანძრო სამაშველო მანქანებისთვის გზების გათავისუფლება;	5-10 წთ	საგანგებო შტაბის წევრი/სხვა პირები	
6	ცეცხლის ქრობის პირველადი საშუალებების გამოყენება (საჭიროებისამებრ)	5-10 წთ	საგანგებო შტაბის წევრები/შესაბამისი ცოდნის მქონე პირები	
7	უსაფრთხო ადგილზე გაყვანილი ევაკურებული პერსონალისა და მოსწავლეების აღრიცხვა	10-15 წთ	კლასის დამრიგებლები, დირექტორის მოადგილე, შტაბის წევრები	
8	სამაშველო ძალების დახვედრა და მათი ინფორმირება ადგილზე შექმნილი საგანგებო ვითარების შესახებ	3-4 წთ	საგანგებო შტაბის წევრები	
9	მოსწავლეების მშობლების ინფორმირება და მოსწავლეთა ეტაპობრივად გაშვება	60 წთ	საგანგებო შტაბის წევრები/დამრიგებლები	
10	საჭიროებისას პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა	10-30 წთ	სკოლის ექიმი	
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
11	შშმ პირისა და მისი დამხმარე პერსონალისათვის სათანადო დახმარების აღმოჩენა სხვა პასუხისმგებელი პირების მხრიდან	5-10 წთ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

მიწისძვრის დროს რეაგირების ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

№	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	შენობის მთლიანობის დარღვევის შემთხვევაში სამაშველო ჯგუფის გამოძახება ტელეფონით ან აპლიკაციით (112)	2-3წთ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
2	საგანგებო შტაბის წევრებისთვის შეტყობინება/მოხილზება	1-2 წთ	საგანგებო შტაბის უფროსი	
3	განგაშის ზარის გაბმულად ჩართვა;	3წთ	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში	
4	შენობიდან ადამიანების დაუყოვნებლივი ევაკუაცია წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით უსაფრთხო ადგილამდე	3წთ	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში მისი ჯგუფის წევრებთან ერთად	
5	შენობის შიგნით ადამიანების განლაგება უსაფრთხო ადგილებში წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით	3 წთ	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში მისი ჯგუფის წევრებთან ერთად	
6	სამაშველო ძალების დახვედრა და მათი ინფორმირება ადგილზე შექმნილი საგანგებო ვითარების შესახებ	3-4 წთ	საგანგებო შტაბის წევრები	
7	მოსწავლეების მშობლების ინფორმირება და მოსწავლეთა ეტაპობრივად გაშვება	60 წთ	საგანგებო შტაბის წევრები/დამრიგებლები	
8	საჭიროებისას პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა	10-30 წთ	სკოლის ექიმი	
9	უსაფრთხო ადგილზე გაყვანილი ევაკუირებული ხალხის აღრიცხვა	„ 15“ წთ	საგანგებო შტაბის ევაკუაციის ჯგუფის წევრები	
10	სკოლის შენობიდან მოსწავლეთა კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობის გარეშე გასვლის შეზღუდვა.		დამრიგებლები	
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
10	შშმ პირისა და მისი დამხმარე პერსონალისათვის სათანადო დახმარების აღმოჩენა სხვა პასუხისმგებელი პირების მხრიდან	5-10 წთ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

ხანძრის დროს აღდგენის ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი 7.1


№	ღონისძიება	პასუხისმგებელი პირი	შესრულების პერიოდი	შენიშვნა
1.	საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან ერთად, შენობის სარგებლობისთვის ვარგისიანობის დადგენას.	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი/საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური	შემთხვევის დადგომიდან 1-5 დღე	
2.	ხანძრით გამოწვეული ნარჩენების უსაფრთხო გამოტანა	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი/მუნიციპალიტეტის სამსახურები	შემთხვევის დადგომიდან 1-10 დღე	
3.	დაზიანებული შენობის და ასევე სხვა ტიპის ზარალის აღრიცხვა/შეფასება	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი/შესაბამისი სამსახურები	შემთხვევის დადგომიდან 1-5დღე	
4.	დაზიანებული კომუნიკაციების აღსადგენად ელექტროენერგიის, გაზის და წყლის მაგისტრალების აღდგენა/შემოწმება.	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი/მუნიციპალიტეტის სამსახურები	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღე	
5.	განადგურებული ტექნიკის მოშორება	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	
6.	აღდგენითი და სარემონტო სამუშაოების დაწყება	სარემონტო კომუნალური სამსახურები	შემთხვევის დადგომიდან 2 -10 დღე	
7.	დაზიანებული ინვენტარის განახლება/შეძენა	სკოლის ადმინისტრაცია	შემთხვევის დადგომიდან 2 -10 დღე	
8.	მოსწავლეთა სკოლაში დაბრუნებამდე გადადის დისტანციური სწავლის რეჟიმზე	სკოლის ადმინისტრაცია	შემთხვევის დადგომიდან 2-60 დღე	
9.	შშმ პირებისთვის განკუთვნილი ინფრასტრუქტურის აღდგენა	სკოლის ადმინისტრაცია	შემთხვევის დადგომიდან 2-60 დღე	

მიწისძვრის დროს აღდგენის ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი 7.2

№	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1.	დაზიანებული შენობის და ასევე სხვა ტიპის ზარალის აღრიცხვა/შეფასება	შემთხვევის დადგომიდან 1-5 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
2.	დაზიანებული კომუნიკაციების აღსადგენად ელექტროენერგიის, გაზის და წყლის მაგისტრალების აღდგენა-შემოწმება. შენობების ვარგისიანობის შემოწმება მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენელთან ერთად.	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი/მუნიციპალური სამსახურები	
3.	აღდგენითი და სარემონტო სამუშაოების დაწყება	შემთხვევის დადგომიდან 1-10 დღის ვადაში	სარემონტო კომუნალური სამსახურები	
4.	მატერიალური სიკეთეების გამოტანა დასუფთავება და გამოყოფილ ტერიტორიაზე შეგროვება	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	სკოლის ადმინისტრაცია	
5	შშმ პირებისთვის განკუთვნილი ინფრასტრუქტურის აღდგენა	სკოლის ადმინისტრაცია	შემთხვევის დადგომიდან 2-60 დღე	


საგანგებო შტაბის შეტყობინების სქემა





EVACUATION PLAN

„**ა**“ ბელუკიბი II სავითულო



APPROVED MATERIALS	
LEGEND	
	RECOMMENDED RECOMMENDED DIRECTION
	UNRECOMMENDED RECOMMENDED SHARP DIRECTION
	UNRECOMMENDED RECOMMENDED FLAT DIRECTION
	DISALLOWED FROM THE GALLERY
	PROHIBITED MATERIALS
	OTHER INFORMATION SEE YOURS HERE
	UNAPPROVED MATERIALS

UNIVERSITY MICROFILMS INTERNATIONAL
IN CASE OF EMERGENCY

THROWING LITTER IS ILLEGAL AND "NOT
PLEASE KEEP CALM AND CALL 311"

LABORATORY SALVAGEABLE, LATERAL CHANGES
EVIDENT TOPICAL & LATERAL TOPICAL, MINORAL
LEAVE BUILDING IMMEDIATELY BY USING EVACUATION
AND PROCEED TO ASSEMBLY POINT LOCATE

SEN d. VERFASSUNG, VERWALTUNG d. NBS

EVACUATION PLAN

„B“ BLOCK 1 FLOOR




SIGNALISING SYSTEMS LEGEND	
	UNIDIRECTIONAL ROADWAY/STREET EVACUATION DIRECTION
	UNIDIRECTIONAL ROADWAY/STREET SHARP DIRECTION
	UNIDIRECTIONAL ROADWAY/STREET EVACUATION EXIT
	EVACUATION FIRE EXIT SIGNAGE
	EXIT BOARD ELECTRICAL PANEL
	UNIDIRECTIONAL ROADWAY FIRE ALARM
	UNIDIRECTIONAL ROADWAY AVAILABLE EXIT
	WHEEL CHAIRS/STROLLER AND WHEELCHAIR

LABORATORY INVESTIGATIONS, SUPERVISORS
IN CASE OF EMERGENCY
INVESTIGATIONS SERVICES TO EVALUATE AND/OR
PERFORM TESTS AND CALL "911"
LABORATORY INVESTIGATIONS, LABORATORY CHIEFS/SUPERS
SUPERVISORS TO SUPERVISOR TRAINING, PERSONNEL
TRAINING SUPERVISOR, TRAINING SUPERVISOR
SUPERVISOR TO ASSEMBLY POINT LOCATOR
THE LABORATORY, SUPERVISOR, SUPERVISOR
THE LABORATORY, SUPERVISOR, SUPERVISOR

EVACUATION PLAN

„B“ BLOCK II FLOOR



SIGNIFYING SYMBOLS	
	DEVELOPMENT, RECOMMENDATION EVACUATION DIRECTION
	LANDMARKS, RECOMMENDATION SHARP DIRECTION
	LANDMARKS, RECOMMENDATION EVACUATION STOP
	EVACUATION FIRE EXIT SIGNAGE
	CAUTIONS, HAZARDS DANGER POINT
	ENTER (CONTAINER) AT THIS END HERE
	LANDMARK, HAZARD DANGER POINT

[illegible]

EVACUATION PLAN

„3“ გვერდი 40 1 საგომელო

..C" BLOCK I FLOOR




SIGNIFICATION SYSTEM	
	UNILATERAL REGULATION EVACUATION DIRECTION
	UNILATERAL REGULATION SHADE DIRECTION
	UNILATERAL REGULATION EVACUATION EXIT
	EVACUATION FIRE EXIT SIGNAGE
	UNILATERAL REGULATION FIRE EXIT
	UNILATERAL REGULATION FIRE EXIT
	UNILATERAL REGULATION SHADE DIRECTION
	UNILATERAL REGULATION SHADE DIRECTION
	UNILATERAL REGULATION SHADE DIRECTION
	UNILATERAL REGULATION SHADE DIRECTION
	UNILATERAL REGULATION SHADE DIRECTION
	UNILATERAL REGULATION SHADE DIRECTION
	UNILATERAL REGULATION SHADE DIRECTION
	UNILATERAL REGULATION SHADE DIRECTION
	UNILATERAL REGULATION SHADE DIRECTION
	UNILATERAL REGULATION SHADE DIRECTION
	UNILATERAL REGULATION SHADE DIRECTION
	UNILATERAL REGULATION SHADE DIRECTION
	UNILATERAL REGULATION SHADE DIRECTION
	UNILATERAL REGULATION SHADE DIRECTION
	UNILATERAL REGULATION SHADE DIRECTION
	UNILATERAL REGULATION SHADE DIRECTION

THE "SPECIAL" INTERVIEW: A CASE STUDY

EVACUATION PLAN

„C“ BLOCK II FLOOR

[illegible]

EVACUATION PLAN




EMERGENCY RESPONSE LEGEND	
	DEPARTING REHABILITATION EVACUATION DIRECTION
	ARRIVING REHABILITATION EVACUATION DIRECTION
	DEPARTING REHABILITATION EVACUATION EXIT
	ARRIVING FIRE EXITS SIGNAGE
	AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHERS ACCESSIBLE POINT
	PAUSE DIRECTION AT EVACUATION
	EVACUATION EXIT CONTROL PANEL
	UNARMED PERSONNEL, RESIDENTS IN CASE OF EMERGENCY
	REHABILITATION STAFF & QUALITY ASSURANCE STAFF ONLY (SEE RED ARROW)
	REHABILITATION STAFF ONLY (SEE RED ARROW)
	REHABILITATION STAFF ONLY (SEE RED ARROW)
	REHABILITATION STAFF ONLY (SEE RED ARROW)

731c „AS2431/001 207632/01 1476278“
2076 d 2207201, 2203473/01 d 7655

შენიშვნის აზომვითი ნახაზი

შ.პ.ს. "კავკასიის გიზნების სკოლა"

"A" კორპუსის I სართულის ანაზღაბი გეგმა სამშენებლო სქემაში. 1:100




№	შენიშვნა	ფართობი
1	კორპუსი, კორპორატი	27.15 კვ.მ.
2	კორპუსი, კორპორატი	12.50 კვ.მ.
3	სამშენებლო ოთახი	20.00 კვ.მ.
4	სამშენებლო ოთახი	23.00 კვ.მ.
5	სამშენებლო ოთახი	23.15 კვ.მ.
6	სამშენებლო ოთახი	24.75 კვ.მ.
7	სამშენებლო ოთახი	12.15 კვ.მ.
8	ბინარობა	7.95 კვ.მ.
სამშენებლო ფართობი		156.65 კვ.მ.

← სამშენებლო მომართულება

შენიშვნა	შენიშვნა	შენიშვნა	შენიშვნა
შენიშვნა	შენიშვნა	შენიშვნა	შენიშვნა
შენიშვნა	შენიშვნა	შენიშვნა	შენიშვნა
შენიშვნა	შენიშვნა	შენიშვნა	შენიშვნა

შ.პ.ს. "კავკასიის ბიზნეს სკოლა"

"A" კორპუსის II სართულის ანაზღაბო გეგმა საპროექტო სკალია მ. 1:100




N	შენიშვნა	ფართობი
1	კორპუსი, კორიდორი	20.40 კვ.მ.
2	კაბინის შენობა	12.24 კვ.მ.
3	საპროექტო ოთახი	25.11 კვ.მ.
4	საპროექტო ოთახი	24.00 კვ.მ.
5	საპროექტო ოთახი	24.50 კვ.მ.
6	საპროექტო ოთახი	24.45 კვ.მ.
7	საპროექტო ოთახი	12.00 კვ.მ.
8	ტერასა	8.00 კვ.მ.
საპროექტო ოთახი		157.30 კვ.მ.

საპროექტო ოთახი

შენიშვნა	კორპუსი, კორიდორი	ფართობი	20.40
შენიშვნა	კაბინის შენობა	ფართობი	12.24
შენიშვნა	საპროექტო ოთახი	ფართობი	25.11
შენიშვნა	საპროექტო ოთახი	ფართობი	24.00
შენიშვნა	საპროექტო ოთახი	ფართობი	24.50
შენიშვნა	საპროექტო ოთახი	ფართობი	24.45
შენიშვნა	საპროექტო ოთახი	ფართობი	12.00
შენიშვნა	ტერასა	ფართობი	8.00
შენიშვნა	საპროექტო ოთახი	ფართობი	157.30

შპს. "პანკაპილის გონების სკოლა"
"ბ" კორპუსის I სართულის ანაზღაბო გეგმა საპროექტო სკალირ 1:100




N	განმარტება	ფართობი
1	აუზი, კორპორატი	22.97 კვ.მ.
2	ბინის შენობა	12.24 კვ.მ.
3	საპროექტო ოთახი	27.52 კვ.მ.
4	საპროექტო ოთახი	20.70 კვ.მ.
5	საპროექტო ოთახი	22.75 კვ.მ.
6	საპროექტო ოთახი	27.88 კვ.მ.
7	ბიბლიოთეკა	15.12 კვ.მ.
8	ტანკინგი	8.88 კვ.მ.
საპროექტო ოთახი		158.0 კვ.მ.

← საპროექტო ოთახი

შპს. "პანკაპილის გონების სკოლა"	საპროექტო ოთახი	საპროექტო ოთახი	საპროექტო ოთახი
შპს. "პანკაპილის გონების სკოლა"	საპროექტო ოთახი	საპროექტო ოთახი	საპროექტო ოთახი
შპს. "პანკაპილის გონების სკოლა"	საპროექტო ოთახი	საპროექტო ოთახი	საპროექტო ოთახი
შპს. "პანკაპილის გონების სკოლა"	საპროექტო ოთახი	საპროექტო ოთახი	საპროექტო ოთახი

შ.პ.ს. "კავკასიის გიზნების სკოლა"
 "ბ" კორპუსის II სართულის ანაზღაბა გეგმა ევკალიპოს სქემათი მ. 1:100




№	განმარტება	ფართობი
1	კორიტი, კონსტრუქციული	22.34 კვ.მ.
2	კორიტი, კონსტრუქციული	12.24 კვ.მ.
3	საბავშვო ოთახი	19.50 კვ.მ.
4	საბავშვო ოთახი	28.00 კვ.მ.
5	საბავშვო ოთახი	19.90 კვ.მ.
6	საბავშვო ოთახი	26.46 კვ.მ.
7	საბავშვო ოთახი	24.00 კვ.მ.
8	ტანკინგი	4.30 კვ.მ.
საბავშვო ოთახი		157.95 კვ.მ.

← საბავშვო ოთახი

განმარტება	განმარტება	განმარტება	განმარტება
განმარტება	განმარტება	განმარტება	განმარტება
განმარტება	განმარტება	განმარტება	განმარტება
განმარტება	განმარტება	განმარტება	განმარტება

შ.პ.ს. "კავკასიის გიზნების სკოლა"
 "C" კორპუსის I სართულის ანაზოზი გეგმა სამკაპეგოი სძეგოი მ. 1:100




N	კამარეგეგმა	შეგოი
1	კოიბი შეგოი	12.00 კვ.მ.
2	სართეგეგმი რეგეგმა	113.50 კვ.მ.
3	სართეგეგმი რეგეგმა	24.15 კვ.მ.
4	სართეგეგმი რეგეგმა	4.85 კვ.მ.
5	კამარეგეგმი რეგეგმა	6.50 კვ.მ.
სართეგეგმი შეგოი		161.00 კვ.მ.

← სამკაპეგოი რეგეგმა

შეგოი	კამარეგეგმა	შეგოი	შეგოი
შეგოი	კამარეგეგმა	შეგოი	შეგოი
შეგოი	კამარეგეგმა	შეგოი	შეგოი
შეგოი	კამარეგეგმა	შეგოი	შეგოი
შეგოი	კამარეგეგმა	შეგოი	შეგოი

შ.პ.ს. "კავკასიის გიგანტის სკოლა"
 "C" კორპუსის II სართულის ანაზღაბა გეგმა საშენობლო სამუშაო მ. 1:100




N	შენიშვნა	ფართობი
1	კორიტი, კონსტრუქციული	29.00 კვ.მ.
2	კორიტი, კონსტრუქციული	12.00 კვ.მ.
3	სამუშაო ოთახი	14.35 კვ.მ.
4	სამუშაო ოთახი	23.50 კვ.მ.
5	სამუშაო ოთახი	24.43 კვ.მ.
6	სამუშაო ოთახი	23.95 კვ.მ.
7	სამუშაო ოთახი	24.45 კვ.მ.
8	თიანჭობა	5.00 კვ.მ.
საანაზღაბო ფართობი		156.68 კვ.მ.

← საშენობლო სამუშაო

შენიშვნა	შენიშვნა	შენიშვნა	შენიშვნა
შენიშვნა	შენიშვნა	შენიშვნა	შენიშვნა
შენიშვნა	შენიშვნა	შენიშვნა	შენიშვნა
შენიშვნა	შენიშვნა	შენიშვნა	შენიშვნა

შ.პ.ს. "კავკასიის ბონების სპოლს"
 უზრუნველყოფის გეგმის ანაზღაბა გეგმა სავაჭარო სპოლსი მ. 1:100



№	ბინის ნაწილი	ფართობი
1	კორიდორი, კუჩინა	7.50 კვ.მ.
2	კუჩინა	8.86 კვ.მ.
3	კუჩინა	9.60 კვ.მ.
4	სამუშაო ოთახი	64.0 კვ.მ.
5	კუჩინა	4.55 კვ.მ.
6	სამუშაო ოთახი	29.90 კვ.მ.
7	პირველი სართული	3.80 კვ.მ.
8	ბინის ფართობი	2.25 კვ.მ.
9	სამუშაო ოთახი	4.40 კვ.მ.
სამუშაო ოთახი		134.86 კვ.მ.

← სამუშაო ოთახის მდებარეობა

შენიშვნა	კომპანია	სტადია	მნიშვნელობა
შენიშვნა	კომპანია	სტადია	მნიშვნელობა
შენიშვნა	კომპანია	სტადია	მნიშვნელობა
შენიშვნა	კომპანია	სტადია	მნიშვნელობა
შენიშვნა	კომპანია	სტადია	მნიშვნელობა


საკადასტრო აზომვითი ნახაზი



Կաթողիկոսական Օրենսգրքի կաթողիկոսական
կաթողիկոսական Օրենսգրքի կաթողիկոսական
Կաթողիկոսական Օրենսգրքի կաթողիկոսական

800-ის ნაკვეთების ნაკადებისტრო ქოდი:
 ზანცხადების ტვიმბტრატოის ნომერი:
 800-ის ნაკვეთების უპროცესი:
 დანომრეშეშეშე:
 კატეგორია:
 მომზადების თარიღი:

05 29 23 011
882012075528
4140 33.8.
არასახს(რ)უმლო-სამეცნიერო
24.02.12



საქართველოს ეროვნული სააქტუო ბიბლიოთეკა 0102 წმ. ნ.კ. კობახიძის მხედის ქ. 2 ტელ: (995 32) 91 04 27; ფაქს: (995 32) 91 03 41
ბათუმის საინფორმაციო სამსახური ქ. ბათუმი, ვ.გ. ხაჩიშვილის ქ. №5

საექსპერტო დასკვნა

ქ. ბათუმში, წმინდა სევერიანე აჭარელის ქუჩა №57-ში, შპს „კავკასიის ბიზნესის სკოლის“ შენობების ტექნიკური მდგომარეობის (მდგრადობა) შესახებ

ქ. ბათუმი

21 აგვისტო 2024 წ

2024 წლის 15-20 აგვისტოს, დამკვეთის (შპს „კავკასიის ბიზნესის სკოლის“ (ს/№445386546) მოთხოვნის საფუძველზე, ინჟინერ-კონსტრუქტორ რევაზ კახიძის (პ/№61001023025, ექსპერტი, აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ცნობა №01.11/734, 15.02.2013 წ, საქართველოს დამსახურებული მშენებელი) მიერ შესწავლილი და გამოკვლეული იქნა ქ. ბათუმში, წმინდა სევერიანე აჭარელის ქუჩა №57-ში (საკ. კოდი: 05.29.23.011), შპს „კავკასიის ბიზნესის სკოლის“ შენობების ტექნიკური მდგომარეობა, მათი საერთო მდგრადობისა და სიმტკიცის პარამეტრების შეფასებისა და ვარგისიანობის დადგენის მიზნით.

წინამდებარე დასკვნა შესრულებულია საქართველოს მთავრობის მიერ გამოცემული „მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ 2019 წლის 31 მაისის №255 დადგენილების, საქართველოს რესპუბლიკის არქიტექტურისა და ურბანიზაციის სამსახურის მიერ გამოცემული „საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განლაგებული საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების გამოკვლევისა და სეისმური თვალსაზრისით მათი ტექნიკური მდგომარეობის დადგენის ინსტრუქციისა“ და „შენობებისა და ნაგებობების მზიდი კონსტრუქციების გამოკვლევის წესების“, სნ-13-102-2003-ის, მოთხოვნათა შესაბამისად.

კვლევითი სამუშაოები განხორციელდა შემდეგი თანმიმდევრობით:

1. შენობების გეომეტრიული პარამეტრების დადგენა და დაზუსტება;
2. შენობების მზიდი ელემენტების ვიზუალურ ტექნიკური გამოკვლევა;
3. კვანძების შერჩევითი გახსნა და შემოწმება;
4. კვლევის შედეგების ანალიზი და რეკომენდაციების შემუშავება.

საკვლევი უბანი მდებარეობს კახაბრის დაბლობის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ზღვისპირა ზოლში, ქ. ბათუმში წმინდა სევერიანე აჭარელის ქუჩა №57-ში, გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით მარტივი და ვაკე რელიეფის და 4140.00 მ² საერთო ფართის მქონე ტერიტორიაზე, რომელიც გეოლოგიურად აგებულია ლავუნური გენეზისის დენადპლასტიკური კონსისტენციის თიხნარებითა და

წერილმარცვლოვანი ქვიშოვანი გრუნტებით, ხოლო კლიმატური თვალსაზრისით ადგილი მიეკუთვნება საშუალოდ თბილ და ტენიან კლიმატურ ზონას ცხელი ზაფხულით, ჭარბი ტენიანობითა და საკმაოდ დიდი რაოდენობის ატმოსფერული ნალექებით წლის ყოველ სეზონში.

სამშენებლო ნორმების და წესების („სეისმომდებელი მშენებლობა“ პნ 01.01-09) სეისმური საშიშროების რუკის დანართის მიხედვით, ქ. ბათუმი მდებარეობს 7 ბალიან სეისმიურობის ზონაში, ხოლო დაპროექტების ნორმების („სამშენებლო კლიმატოლოგია“ პნ 01.05-08) მიხედვით ქ. ბათუმისათვის თოვლის საფარის წონაა 0.50 კპა, ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა კი 0.38 კპა.

შენობების მოკლე დახასიათება და შენობების კონსტრუქციული ანალიზი

უბანი გეგმაში მრავალკუთხედის ფორმისაა, საერთო ფართობი 4140.00 მ², მასში დარეგისტრირებულია შპს „კავკასიის ბიზნესის სკოლას“-ს 5 შენობა, მათ შორის, 3 (**A, B და C**) წარმოდგენს სასწავლო კორპუსს (შენობები №1, №2 და №3), 1 (**D**) უზრუნველყოფის კორპუსს (შენობა №4) და 1 (**E**) დამხმარე კორპუსს (შენობა №05); შენობების ნუმერაცია მოყვანილია ტოპოგეგმისა და საკადასტრო გეგმის შესაბამისად და მათი საერთო და შემადგენელი მზიდი კონსტრუქციული ელემენტების ტექნიკური მდგომარეობა გამოიყურება შემდეგნაირად:

№1 შენობა (ბლოკი A) 2 სართულიანია (სიმაღლეები 3.0 მ), გეგმაში აქვს მართკუთხედის ფორმა, აზომვითი ნახაზის მიხედვით ზომებით: 18.10X11.59 მ, (ა საერთო სიმაღლე 9.30 მ, აშენებულია XX საუკუნის 60-იანი წლების ბოლოს და ეყრდნობა რელიეფის ზედაპირიდან 90 სმ-ზე ჩაღრმავებულ, 60 სმ სიგანისა და 90 სმ სიმაღლის, მონოლითური ბეტონის ლენტურ საძირკვლებს, რომლებიც თავის მხრივ, ეფუძნებიან ხრეშოვან გრუნტებს.

მზიდი კედლები მოწყობილია 40 სმ სისქის ქვის წყობისაგან, რომლებიც ცალკეული სართულის გადახურვების დონეზე იკვრებიან მონოლითური რკინა-ბეტონის ანტისეისმიური ქამარ-სარტყელებით და იხურებიან ქარხნული წესით დამზადებული, ანაკრები რკინაბეტონის, 22 სმ სისქის, ღრუტანიანი ფილებით.

შიგა კიბეები მოწყობილია ლითონის ორტესებრი პროფილის კოსოურებზე შესრულებული, ანაკრები რკინაბეტონის ბაქნებისა და მარშებისაგან. შენობის გვერდითი ფასადის მხარის სავეაკუაციო კიბე კი, მოწყობილია ლითონის.

სახურავი კი მოწყობილია ქანობიანი, ხის დახრილ სანივნივე სისტემაზე და მოლარტყვაზე შესრულებული თუნუქის ფურცლების ბურულით.

№2 შენობა (ბლოკი B) 2 სართულიანია (სიმაღლეები 3.0 მ), გეგმაში აქვს მართკუთხედის ფორმა, აზომვითი ნახაზის მიხედვით ზომებით 18.0X10.70 მ

(საერთო სიმაღლე 9.30 მ), აშენებულია გასული საუკუნის 60-იან წლებში და ეყრდნობა რელიეფის ზედაპირიდან 90 სმ-ზე ჩაღრმავებულ, 60 სმ სისქის და 90 სმ სიმაღლის მონოლითური ბეტონის ღენტურ საძირკვლებს, რომლებიც თავის მხრივ, ეფუძნებიან ხრეშოვან გრუნტებს.

მზიდი კედლები მოწყობილია 40 სმ სისქის ქვის წყობისაგან (აგურის ჩანართებით), რომლებიც ცალკეული სართულების გადახურვების დონეზე იკვრებიან მონოლითური რკინაბეტონის ანტისეისმიური ქამარ-სარტყელებით, და იხურებიან ანაკრები რკინაბეტონის, 22 სმ სისქის, ღრუტანიანი ფილებით.

შიგა კიბეები მოწყობილია ლითონის ორტესებრი პროფილის კოსოურებზე დაყრდნობილი, ანაკრები რკინაბეტონის ბაქნებისა და მარშებისაგან. გვერდითი ფასადის მხარის საევაკუაციო კიბე მოწყობილია ლითონის ელემენტებისაგან.

სახურავი კი მოწყობილია ქანობიანი, ხის დახრილ სანივნივე სისტემაზე და მოლარტყვაზე შესრულებული თუნუქის ფურცლების ბურულით.

№3 შენობა (ბლოკი C) 2 სართულიანია (სიმაღლეები 3.0 მ), გეგმაში აქვს მართკუთხედის ფორმა, აზომვითი ნახაზის მიხედვით გაბარიტული ზომებით 18.10X10.40 მ (საერთო სიმაღლე 9.30 მ), აშენებულია გასული საუკუნის 60-იანი წლების ბოლოს და ეყრდნობა რელიეფის ზედაპირიდან 90 სმ-ზე ჩაღრმავებულ, 60 სმ სიგანისა და 90 სმ სიმაღლის, მონოლითური ბეტონის ღენტურ საძირკვლებს, რომლებიც თავის მხრივ, ეფუძნებიან ხრეშოვან გრუნტებს.

მზიდი კედლები მოწყობილია 40 სმ სისქის ქვის წყობისაგან (აგურის ჩანართებით), რომლებიც ცალკეული სართულების გადახურვების დონეზე იკვრებიან მონოლითური რკინაბეტონის ანტისეისმიური ქამარ-სარტყელებით და იხურებიან ქარხნული წესით დამზადებული, ანაკრები რკინაბეტონის, 22 სმ სისქის, ღრუტანიანი გადახურვის ფილებით.

პირველი სართულის იატაკების დონე რელიეფის ზედაპირიდან აწეულია 40 სმ სიმაღლეზე და მასზე კომუნიკაცია ხდება მონოლითური ბეტონის კიბით.

შიგა კიბეები მოწყობილია ლითონის ორტესებრი პროფილის კოსოურებზე დაყრდნობილი, ანაკრები რკინაბეტონის ბაქნებისა და მარშებისაგან. გვერდითი ფასადის მხარის საევაკუაციო კიბე მოწყობილია ლითონის ელემენტებისაგან.

სახურავი კი მოწყობილია ქანობიანი, ხის დახრილ სანივნივე სისტემაზე და მოლარტყვაზე შესრულებული თუნუქის ფურცლების ბურულით.

№04 შენობა (ბლოკი D) 1 სართულიანია (სიმაღლე 2.90 მ), მისი ძირითადი ნაწილი გეგმაში მართკუთხედის ფორმისაა, აზომვითი ნახაზის მიხედვით ზომებით: 14.0X11.80 მ (საერთო სიმაღლე 5.30 მ). აშენებულია XX საუკუნის 60-

იანი წლების ბოლოს, მოგვიანებით, მასზე მიშენებულია სხვადაცხვა ზომებისა და დანიშნულების 1 სართულიანი (სიმაღლე 2.90 მ) დამატებითი ფართები და ლითონის მილკვადრატის პროფილის კონსოლური ფერმებისაგან მოწყობილი საწრდილობელი და ეყრდნობა რელიეფის ზედაპირიდან 90 სმ-ზე ჩაღრმავებულ, 50 სმ სიგანის და 90 სმ სისქის, მონოლითური ბეტონის ღენტურ საძირკვლებს, რომლებიც თავის მხრივ, ეფუძნებიან ხრეშოვან გრუნტებს.

მზიდი კედლები მოწყობილია 45 სმ სისქის ქვის წყობისაგან (აგურის ჩანართებით), რომლებიც გადახურვის დონეზე იკვრებიან მონოლითური რკინა-ბეტონის ანტისეისმიური ქამარ-სარტყელებით და იხურებიან ქარხნული წესით დამზადებული, ანაკრები რკინაბეტონის, 22 სმ სისქის, ღრუტანიანი ფილებით.

იატაკების დონე რელიეფის ზედაპირიდან აწეულია 40 სმ სიმაღლეზე და მასზე კომუნიკაცია ხორციელდება მონოლითური ბეტონის კიბეებით.

ზეძირკველი და ზღუდარები მოწყობილია, ასევე რკინაბეტონისაგან.

სახურავი კი მოწყობილია ქანობიანი, ხის დახრილ სანივნივე სისტემაზე და მოლარტყვაზე შესრულებული თუნუქის ფურცლების ბურულით.

№5 შენობა (ბლოკი E) 1 სართულიანია (სიმაღლე 2.90 მ), გეგმაში აქვს რთული მრავალკუთხედის ფორმა, აზომებით ნახაზის მიხედვით გაბარიტული ზომებით 14.75X8.80 მ (საერთო სიმაღლე 5.30 მ), მისი ძირითადი ნაწილი აშენებულია XX საუკუნის 70-იან წლებში და ეყრდნობა მიწის ზედაპირიდან 70 სმ-ზე ჩაღრმავებულ, 50 სმ სიგანისა და 60 სმ სისქის, მონოლითური ბეტონის ღენტურ საძირკვლებს და თავის მხრივ, ეფუძნებიან ხრეშოვან გრუნტებს.

შენობის იატაკების დონე განთავსებულია რელიეფის ზედაპირიდან 30 სმ სიმაღლეზე და მასზე კომუნიკაცია ხორციელდება ბეტონის კიბეებით.

ზეძირკველი და ზღუდარები მოწყობილია, ასევე რკინაბეტონისაგან, სახურავი ქანობიანია ხის დახრილ სანივნივე სისტემაზე და მოლარტყვაზე მოწყობილი ფოლადის ფურცლების ბურულით.

განხორციელდა არსებული შენობების საკონტროლო გადაანგარიშებები სტატიკურ და დინამიურ (სეისმიურ) დატვირთვებზე კვლევისას დაზუსტებული მზიდი კონსტრუქციული ელემენტების რეალური ზომების, მასალების (ბეტონი და არმატურა) კლასებისა და სიმტკიცისა და სიხისტეების გათვალისწინებით.

საკონტროლო გადაანგარიშებები ჩატარდა კომპლექსური კომპიუტერული პროგრამის („ЛИРА-9.6“) გამოყენებით და მასში გათვალისწინებულია მუდმივი, დროებითი ხანგრძლივი, დროებითი ხანმოკლე ვერტიკალური დატვირთვები, ქარისა და 7 ბალის შესაბამისი სეისმური ზემოქმედება X და Y მიმართულებით

და 45⁰ გრადუსიანი დახრით და მოქმედი ყველა დატვირთვების შესაბამისი საანგარიშო ძალების თანწყობები. მიღებულია გადაადგილებების, ძალებისა და ძაბვების მოზაიკა ყველა სასრული ელემენტისათვის და მიღებული დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის დეტალური ანალიზის საფუძველზე, შერჩეული იქნა კვეთის ზომები და შედარდა ისინი არსებულ მონაცემებს.

გაირკვა, რომ ყველა შემოწმებული კონსტრუქციული ელემენტების და მათში გამოყენებული მასალების ძირითადი მახასიათებლები (არმატურის ღეროების რაოდენობა, დიამეტრი და კლასი, ბეტონის დამცავი ფენის სიდიდე და კლასი) ნორმების ფარგლებშია.

ბეტონის ვარგისიანობა კონსტრუქციულ ელემენტებში გაისინჯა შმიდტის მექანიკური ნაქუნის და ИТС-МГ-4.03 მარკის ელექტრომზომის გამოყენებით, ბეტონის კლასის დადგენა კი მოხდა სიმტკიცის განმსაზღვრელი მოწყობილობის (Elkometer 181) გამოყენებით, რომლის მუშაობის პრინციპიც დამყარებულია გამოსაკვლევი ზედაპირიდან „ინდენტორი“-ს დრეკადი ასხლეტვის მეთოდზე, მასზე მუდმივი ენერგიით ზემოქმედებისას და იგი საზღვრავს კუბური ფორმისა და 150X150X150 მმ ზომების ნიმუშების სიმტკიცეს, 10–65 ნ/მმ² დიაპაზონში.



ანათვლების ცდომილება B20 კლასის ბეტონებისათვის შეადგენს 15-20%-ს. მასალების სიმტკიცის კონტროლი ჩატარდა ГОСТ-22690-80-ის, ГОСТ-1018-90-ის, ГОСТ-1018-2000-ისა და ГОСТ-18105-86-ის მოთხოვნათა შესაბამისად.

ჩაქუჩის შკალაზე აღებული ანათვლები იძლევა სიმტკიცის მანევრებელს ნ/მმ²-ში; მათი სტატისტიკური დამუშავებით, განისაზღვრება სიმტკიცის საშუალო კვადრატული გადახრა, გამოითვლება შესაბამისი ვარიაციის კოეფიციენტი და ბეტონის სიმტკიცის ნორმირებული მნიშვნელობა.

საშუალო სიმტკიცის კვადრატული გადახრა გამოითვლება ფორმულით

$$S = (R-R_i)/(n+1)+S_r/p$$

S_r - საგამოცდო ხელსაწყოთა ტარირების საშუალო კვადრატული გადახრა,

n - პარტიაში ცალკეული შედეგების საერთო რაოდენობა;

p - რკინაბეტონის კონსტრუქციაში საკონტროლო უბნების რაოდენობა.

ბეტონის სიმტკიცის საშუალო ვარიაციის კოეფიციენტი, პროცენტულად

$$V_a = S/R \cdot 100\%$$

საბოლოოდ ბეტონის სიმტკიცის ნორმირებული მნიშვნელობა, ანუ ბეტონის სიმტკიცე მარკიანობის მიხედვით

$$R \text{ ნორმირებული} = R/K_{\text{საჭ}} \cdot 100$$

$K_{\text{საჭ}}$ -საჭირო სიმტკიცის კოეფიციენტი, %-ებში, აიღება ГОСТ -18105-86-ის IV დანართის ცხრილიდან და ჩვენს შემთხვევაში $K_{\text{საჭ}}=88.10$.

ვიზუალური დათვალიერებით გაირკვა, ასევე, რომ საკვლევი ობიექტის სამივე **A**, **B** და **C** სასწავლო კორპუსის (შენობები №1, №2 და №3), **D** უზრუნველყოფის კორპუსის (შენობა №4) და **E** დამხმარე კორპუსის (შენობა №5) შენობების მთლიანობაში და შემადგენელი ცალკეული მზიდი კონსტრუქციული ელემენტების ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. მექანიკური ზემოქმედების შედეგად კონსტრუქციები არ იფხვენებიან. მათზე არ შეინიშება დეფორმაციის, ან ჯდენის არანაირი ნიშნები, გაბნეული ღრმულები, სიღრმითი, ზედაპირული, ან გამჭოლი ნიჟარები, ბეტონის მასაში შემთხვევით მოხვედრილი სხვადასხვა საგნები (ტალახი, ნაგავი, ნაფორტი), ბზარები ან სხვა დეფექტები, რაც საეჭვოს გახდის შენობების საერთო მდგრადობასა და სიმტკიცეს.

ბეტონის ვარგისიანობა კონსტრუქციებში გაისინჯა შმიდტის მექანიკური ჩაქუჩით და ИТС-МГ-4.03 მარკის ელექტრომზომით, ბეტონის კლასები კი დადგინდა სიმტკიცის განმსაზღვრელი მოწყობილობის, „Elkometer-181“-ის, გამოყენებით.

გამოყენებული აპარატურა და ხელსაწყოები

კვლევის დროს გამოყენებული იქნა შემდეგი ხელსაწყოები:

ფოტოაპარატი, საზომი რულეტი, ლაზერული მანძილმზომი 300 მ-იანი დიაპაზონით, ამთვლელი მიკროსკოპი (ბზარმზომი) №P-01, შმიდტის მექანიკური ჩაქუნი ITC-MF-4.03 მარკის ელექტრომზომით და დრეკადი ასხლეტის პრინციპზე მომუშავე მოწყობილობა - „Elkometer-181, Concrete Test Hammer“.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. „საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განლაგებული საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების გამოკვლევისა და სეისმომდევობის თვალსაზრისით მათი ტექნიკური მდგომარეობის დადგენის ინსტრუქცია“;
2. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2009 წლის 7 ოქტომბრის №1-1/2284 ბრძანება, სამშენებლო ნორმებისა და წესების - „სეისმომდევო მშენებლობა“ (პნ.01.01.09) დამტკიცების შესახებ;
3. „შენობებისა და ნაგებობების მზიდი კონსტრუქციების გამოკვლევის წესები“, СП-13-102-2003;
4. საჯარო რეესტრის ოფიციალური ვებგვერდი: www.napr.gov.ge.

დასკვნა:

ვიზუალური დათვალიერების, ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლისა და კვლევის შედეგების დამუშავებით მიღებული საერთო სურათის გაცნობისა და ჩატარებული ანალიზის საფუძველზე გაირკვა, ქ. ბათუმში, წმინდა სევერიანე აჭარელის ქ. 57-ში, (საკ. კოდი: 05.29.23.011), შპს „კავკასიის ბიზნესის სკოლის“ ყველა შენობა-ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. მათ საძირკვლებზე, სხვა ძირითად კონსტრუქციებზე და სახურავებზე არ შეინიშნება ისეთი სახის დეფორმაციები, ბზარები, ან სხვა სახის დეფექტები, რაც საეჭვოს გახდის შენობების საერთო მდგრადობასა და სიმტკიცეს.

ყოველივე ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე ვთვლით, რომ ქ. ბათუმში, წმინდა სევერიანე აჭარელის ქუჩა №57-ში, (საკ/კოდი: 05.29.23.011), შპს „კავკასიის ბიზნესის სკოლის“ შემადგენლობაში შემავალი ყველა შენობა-ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და უზრუნველყოფილი მათი საერთო მდგრადობა და სიმტკიცე.

ექსპერტი,
პროფესორი, საქართველოს
დამსახურებული მშენებელი,



/რევაზ კახიძე/

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან



საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

**ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების
რეესტრიდან**

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B23182541, 09/12/2023 16:42:29

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება: შპს კავკასიის ბიზნესის სკოლა
სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 445386546
რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი: 03/06/2010
მარეგისტრირებული ორგანო: სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
იურიდიული მისამართი: საქართველო, ბათუმი, შ.ხიმშიაშვილის ქ., №45, ბინა №22

**ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ**

რეგისტრირებული არ არის

მმართველობის ორგანო

- საერთო კრება
- დირექტორი

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

- დირექტორი
რამაზ ხუროძე, 01024032184 ,ერთპიროვნული

კაპიტალი

ნებადართული კაპიტალი	არ არის განსაზღვრული
განთავსებული კაპიტალი	არ არის განსაზღვრული
გამოშვებული წილი	არ არის განსაზღვრული
განთავსებული წილი	100 ერთეული

სახანძრო-სამაშველო აღჭურვილობის და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ნუსხა

N	დასახელება	რაოდენობა
1	ცეცხლმაქრი - 4კგ.	16 ცალი
2	ცეცხლმაქრი - 2 კგ.	4 ცალი
3	საწვიმარი	2 ცალი
4	ფანარი	3 ცალი
5	ბრტყელტუჩა	1 ცალი
6	სახრახნისი	1 კომპლექტი
7	ჩაქუჩი	1 ცალი
8	პირველადი სამედიცინო დახმარების ყუთი	1 ცალი
9	სახანძრო ვედრო	2 ცალი
10	ხმამაღლა მოლაპარაკე	1 ცალი
11	ძალაყინი (ლომი)	1 ცალი
12	ნიჩაბი	1 ცალი

რეაგირების ჯგუფის შემადგენლობა

სახანძრო-სამაშველო ჯგუფის შემადგენლობა

№	სახელი, გვარი	თანამდებობა	საკონტაქტო ინფორმაცია
1	მოსე ზოიძე	სახანძრო-სამაშველო ჯგუფის უფროსი	577691815
2	რევაზ ცივნარიძე	წევრი	555226509
3	ვახტანგ დუმბაძე	წევრი	555672616
4	ავთანდილ მსხილაძე	წევრი	593490692

საევაკუაციო ჯგუფის შემადგენლობა

№	სახელი, გვარი	თანამდებობა	საკონტაქტო ინფორმაცია
1	ლია ძველაია	საევაკუაციო ჯგუფის უფროსი	577936656
2	ანდრო შანიძე	წევრი	577260006
3	ნატალია წიქარიშვილი-გორდელაძე	წევრი	557022077

მატერიალურ-ტექნიკური ჯგუფის შემადგენლობა

№	სახელი, გვარი	თანამდებობა	საკონტაქტო ინფორმაცია
1	ნუგზარი შენგელია	მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების ჯგუფის უფროსი	599160535
2	ლეილა ხილაძე	წევრი	595773521
3	იამზე ზაქარაძე	წევრი	577691849

სამედიცინო რეაგირების ჯგუფის შემადგენლობა

№	სახელი, გვარი	თანამდებობა	საკონტაქტო ინფორმაცია
1	მედეა ვარშანიძე	სამედიცინო რეაგირების ჯგუფის უფროსი	597100997
2	ირმა მსუქნიშვილი	წევრი	557786298
3	რუსუდან გოგრაჭაძე	წევრი	593570062

საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ჯგუფის შემადგენლობა

№	სახელი, გვარი	თანამდებობა	საკონტაქტო ინფორმაცია
1	თენგიზ კახიძე	საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ჯგუფის უფროსი	591816277
2	მარიამ კუკულაძე	წევრი	577774973
3	მაკა მურადაშვილი	წევრი	595773521

კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ჯგუფის შემადგენლობა

№	სახელი, გვარი	თანამდებობა	საკონტაქტო ინფორმაცია
1	ქეთევან მშვიდლობაძე	კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ჯგუფის უფროსი	577 145193
2	ნათია ნაკაშიძე	წევრი	591054330
3	ნინო მამალაძე	წევრი	595113169